

Наименование	Описание и комплектация	Акции и спецпредложения	Стоимость
<b>Фундамент</b> Свайно-ростверковая лента 10,5м x 9,5м.	Сваи шаг 2 м, глубина 2.5 м, диаметр 0.35 м Лента ширина 0.4 м, высота 0.6 м Арматура металлическая диаметр 12 мм Бетон марка М300 Опалубка, расходные материалы, авто услуги, работа монтажников	Монтаж системы водоотведения по фундаменту в <b>ПОДАРОК!</b>	389 000 рублей
<b>Монолитная плита</b> поверх свайно-ростверковой ленты	Толщина 0.15 м Арматура металлическая 10 мм Ячейка 0.25 м*0.25 м Пенопласт 50 мм Бетон марка М300 Опалубка, расходные материалы, авто услуги, работа монтажников	Неоспоримо <b>эффективней и дешевле</b> устаревшей системы укладки бетонных плит перекрытия или деревянного пола!	235 000 рублей
<b>Теплый пол и ГХВС</b> в монолитной плите	Трубы теплого пола (шитый полиэтилен) Трубы горячего и холодного водоснабжения (металлопластик под пресс)	<b>Значительная экономия</b> за счет отсутствия дополнительной стяжка пола!	117 000 рублей
<b>Септик</b> каскад бетонных колец с переливом	Бетонные кольца 5 шт., Бетонные крышки 2 шт., Бетонное дно 1 шт. Люки композитные 2 шт. Расходные материалы, авто услуги, работа монтажников	Данный вид системы водоотведения <b>не требует</b> регулярного обслуживания!	90 000 рублей
<b>Стеновые панели</b> Внутренние и внешние несущие стены	Толщина стен 400 мм, высота этажа 3 м Марка по плотности Д500 Встроенные перемычки с двух каркасным армированием (тригоны) по периметру стен, над оконными и дверными проемами	Эскизный проект дома <b>БЕСПЛАТНО!</b> Данная технология <b>значительно уменьшает энергопотребление!</b>	828 000 рублей
<b>Стеновые панели</b> внутренние межкомнатные стены	Толщина стен 200 мм, высота этажа 3 м Марка по плотности Д500 Встроенные перемычки с двух каркасным армированием над дверными проемами	Данная технология <b>значительно снижает стоимость м2</b> жилья!	149 000 рублей
<b>Плиты перекрытия ПСБ</b> межэтажные	Толщина плит 300 мм Марка по плотности Д600 Нагрузка: от 800 до 2400 кг/см2	Проще и дешевле в перевозке и монтаже. <b>Не требуют</b> дополнительного утепления и шумоизоляции.	300 000 рублей
<b>Монтаж</b> домокомплекта	Работа монтажников по возведению стеновых панелей и плит перекрытия Расходные материалы	Возведение домокомплекта в течении <b>1-2 дней!</b>	185 000 рублей
<b>Авто услуги</b>	Доставка домокомплекта и работа крана по его сборке на объекте	За счет наличие собственного автопарка <b>цены значительно дешевле</b> рыночных!	1500 рублей/час
<b>Кровля</b> жилого дома + навес под авто	Стропильная часть Утеплитель 200 мм Парогидроизоляция Металлочерепица 0.45 мм «Монтерей» <b>Гарантия 10 лет!!!</b> Расходные материалы, авто услуги, работа монтажников	Обработка стропильной части антисептиком в <b>ПОДАРОК!</b>	606 000 рублей + 231 000 рублей