

Наименование	Описание и комплектация	Акции и спецпредложения	Стоимость
Фундамент Свайно-ростверковая лента 8м x 7м.	Сваи шаг 2 м, глубина 2.5 м, диаметр 0.35 м Лента ширина 0.4 м, высота 0.6 м Арматура металлическая диаметр 12 мм Бетон марка М300 Опалубка, расходные материалы, авто услуги, работа монтажников	Монтаж системы водоотведения по фундаменту в ПОДАРОК!	296 000 рублей
Монолитная плита поверх свайно-ростверковой ленты	Толщина 0.15 м Арматура металлическая 10 мм Ячейка 0.25 м*0.25 м Пенопласт 50 мм Бетон марка М300 Опалубка, расходные материалы, авто услуги, работа монтажников	Неоспоримо эффективней и дешевле устаревшей системы укладки бетонных плит перекрытия или деревянного пола!	133 000 рублей
Теплый пол и ГХВС в монолитной плите	Трубы теплого пола (шитый полиэтилен) Трубы горячего и холодного водоснабжения (металлопластик под пресс)	Значительная экономия за счет отсутствия дополнительной стяжка пола!	67 000 рублей
Септик каскад бетонных колец с переливом	Бетонные кольца 5 шт., Бетонные крышки 2 шт., Бетонное дно 1 шт. Люки композитные 2 шт. Расходные материалы, авто услуги, работа монтажников	Данный вид системы водоотведения не требует регулярного обслуживания!	90 000 рублей
Стеновые панели Внутренние и внешние несущие стены	Толщина стен 400 мм, высота этажа 3 м Марка по плотности Д500 Встроенные перемычки с двух каркасным армированием (тригоны) по периметру стен, над оконными и дверными проемами	Эскизный проект дома БЕСПЛАТНО! Данная технология значительно уменьшает энергопотребление!	613 000 рублей
Стеновые панели внутренние межкомнатные стены	Толщина стен 200 мм, высота этажа 3 м Марка по плотности Д500 Встроенные перемычки с двух каркасным армированием над дверными проемами	Данная технология значительно снижает стоимость м2 жилья!	96 000 рублей
Плиты перекрытия ПСБ межэтажные	Толщина плит 300 мм Марка по плотности Д600 Нагрузка: от 800 до 2400 кг/см ²	Проще и дешевле в перевозке и монтаже. Не требуют дополнительного утепления и шумоизоляции.	265 000 рублей
Монтаж домокомплекта	Работа монтажников по возведению стеновых панелей и плит перекрытия Расходные материалы	Возведение домокомплекта в течении 1-2 дней!	138 000 рублей
Авто услуги	Доставка домокомплекта и работа крана по его сборке на объекте	За счет наличие собственного автопарка цены значительно дешевле рыночных!	1500 рублей/час